

PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA BASE : MARÇO DE 2024 (SINAPI 03.2024 / SEINFRA 028.1)

OBRA: SERVIÇO DE MONTAGEM DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA ESPAÇOS ABERTOS DO TIPO GRADIL - RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, MÓDULO V  
EXECUÇÃO DE CERCA EM GRADIL

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	un	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					<b>47.781,07</b>
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					<b>47.781,07</b>
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100	388,12	477,81	47.781,07
<b>2</b>		<b>EXECUÇÃO DE CERCA EM GRADIL</b>					<b>935.876,84</b>
<b>2.1</b>		<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>					<b>59.831,24</b>
<b>2.1.1</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA</b>					<b>59.831,24</b>
2.1.1.1	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÉS	3	1.097,99	1.351,74	4.055,21
2.1.1.2	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	MÉS	3	800,60	985,62	2.956,86
2.1.1.3	C4996	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	MÉS	3	1.280,98	1.577,01	4.731,04
2.1.1.4	C2936	REFEITÓRIOS	M2	25	353,19	434,81	10.870,31
2.1.1.5	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	8	183,41	225,80	1.806,37
2.1.1.6	C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	3.512,61	4.324,37	4.324,37
2.1.1.7	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.676,69	2.064,17	2.064,17
2.1.1.8	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	198	116,21	143,07	28.327,09
2.1.1.9	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	90	3,14	3,87	347,91
2.1.1.10	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	90	3,14	3,87	347,91
<b>2.2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>1.806,76</b>
<b>2.2.1</b>		<b>ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES</b>					<b>1.806,76</b>
2.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	30	48,92	60,23	1.806,76
<b>2.3</b>		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>					<b>25.560,59</b>
<b>2.3.1</b>		<b>BASES DE CONCRETO</b>					<b>25.560,59</b>
2.3.1.1	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30	533,00	656,18	19.685,29
2.3.1.2	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	30	159,08	195,84	5.875,30
<b>2.4</b>		<b>MUROS E FECHAMENTOS</b>					<b>848.678,25</b>
<b>2.4.1</b>		<b>CERCAS E PORTÕES</b>					<b>848.678,25</b>
2.4.1.1	C4728	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.379	402,91	496,02	684.015,03
2.4.1.2	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	212	630,91	776,71	164.663,22
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>							<b>983.657,91</b>
				PREÇO POR QUILOMETRO-EXTENSÃO DE CERCA	1,43 Km		687.872,67